Izolacja law fundamentowych
2x Abizol R + Abizol P

Poz.6.3 – L=10,8m

Poz.6.4 – L=13,4m

Poz.6.4.1 – L=13,4m

Poz.6.5 – 1,7x2,0[m]

Poz.6.2 – L=12,5m

Poz.6.2.1 – L=5,4m

Poz.6.2 – 60cm

Poz.6.3 – 120cm

Poz.6.4 – 90cm

Poz.6.4.1 – 80cm

Poz.6.5 – 1,7x2,0m

Poz.6.2.1 – 50cm

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ PRĘTA [m]	LICZBA PRĘTÓW W JEDNYM ELEMENCIE	LICZBA ELEMENTÓW W BUD.	DŁUGOŚĆ NA ŚREDNICY [m]	
					Ø 8	Ø 10
1	12	13,00	4	1		52,00
2	6	1,46	51		74,46	
3	12	5,40	4	1		21,60
4	6	1,46	23		34,24	
5	12	10,80	4			43,20
6	6	1,46	45	1	65,82	
7	12	1,12	55			61,60
8	6	10,80	2		21,60	
9	12	13,40	4	1		53,60
10	6	1,46	55		80,30	
11	12	13,40	4			53,60
12	6	1,46	55	1	80,30	
13	12	1,00	88			88,00
14	6	13,40	1		13,40	
15	12	1,90	10			19,00
16	12	2,50	10			25,00
17	12	2,90	10	1		29,00
18	12	1,60	12			19,20
19	12	2,20	12			26,40
20	12	2,55	12			30,60
21						
22						
RAZEM [m]					373,90	549,20
CIĘŻAR 1m PRĘTA [kg/m]					0,222	0,617
CIĘŻAR OGÓŁEM [kg]					83,10	92,10
RAZEM [kg]					83,10	

ŁAWY - BETON B20
PODŁEWKA - BETON B10
PRĘTY - STAL A-II (18G2)
STRZEMIONA - STAL A-I (St3S)

Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane:

1. Obliczeniowy opór gruntu 0,14MPa;

BUDMA	PPU "BUDMA" Kielce ul.Hauke Bosaka 9				
Obiekt	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie gm. Raków – Budynek Główny				Rys.nr K-1
Adres	Rembów, gm Raków – działka nr 736				Skala 1:50
Przedmiot rysunku	Rzut fundamentów				
	Nazwisko i Imie	Uprawnienia		Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Witold Korus	164/KL/89			04.2007r.
Opracował	Krzysztof Glet				04.2007r.
Sprawdził	mgr inż. Marek Mazurkiewicz	KL/57/93			04.2007r.